



Número de cotización COT.013-2026.

EATON TECHNOLOGIES, Gerardo Figueroa
AVENIDA REAL DE MAYORAZGO No. 130 PISO 124 Col. XOCO,
Benito Juárez
03330 México, CMX
México
RFC: ETE9603221A4

Fecha de cotización
19/01/2026

Vencimiento
19/02/2026

Vendedor
JUAN RAMON ALVAREZ ECHAVARRIA

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
DESARROLLO DE SERVICIO	1.00 Unidad de servicio	MXN 0.00	MXN 0.00
Pruebas y puesta en marcha de tablero Minigear clase 34.5V, 12 secciones	1.00 Unidad de servicio	MXN 835,162.00	MXN 835,162.00



Número de cotización COT.013-2026.

- Revisión general del equipo de acuerdo con ingeniería
- Limpieza con solvente dieléctrico
- Reapriete de tornillería de control
- Revisión de torque en tornillería del Bus principal
- Prueba de resistencia de aislamiento al bus principal
- Prueba de resistencia de aislamiento a interruptor
- Prueba de resistencia de contacto a interruptor
- Pruebas de operación de control
- Configuración de relevador de protecciones SEL751A de acuerdo con estudio de coordinación proporcionado por el cliente
- Prueba de curva de disparo del relevador por medio de inyección de corriente secundaria
- Prueba de TPs (Resistencia de aislamiento, Relación de transformación)
- Prueba de secuencia de fases y TCs por medio de inyección de corriente primaria
- Prueba de disparo por simulación de arco eléctrico
- Configuración de medidor de energía SEL735
- Configuración y pruebas a red de comunicaciones
- Energizado de fuerza
- Prueba de operación en vacío
- Prueba de operación con carga
- Entrega de reporte

Subtotal	MXN 835,162.00
IVA 16%	MXN 133,625.92
Total	MXN 968,787.92

DURACION DE LOS TRABAJOS:

Una vez autorizado este presupuesto y colocada la orden por escrito a SISTEMAS ELECTRICOS ZARAGOZA S. A DE C. V. (SIEZA), el tiempo de realización es de:

El tiempo estimado es de 6 días en sitio, dependiendo de las facilidades de las instalaciones

NOTAS IMPORTANTES:

-La presente representa nuestra interpretación a sus requerimientos sobre la base de la información que nos proporcionaron y el alcance de suministro se limita a lo descrito en la presente oferta, cualquier desviación o equipo adicional, requerirá de una negociación del precio y tiempo de entrega cotizados.

-No se contempla la reparación ni el refaccionamiento de ningún tipo, de ser necesario será cotizado por separado.

-Se requiere de una orden de compra y el anticipo correspondiente previo al inicio de los trabajos.

-Se consideran los viáticos del personal para este servicio, incluyendo la entrega de reportes de campo.

-Nuestros equipos de pruebas cuentan con Protocolo de pruebas de laboratorio certificado, se entrega copia conjuntamente con los reportes.



Número de cotización COT.013-2026.

- Confirmar con al menos 5 días de anticipación
- Todo atraso no imputable a SIEZA se cobrará a razón de \$15,000.00 pesos por día. Por el grupo de personal considerado (1 Ingeniero y 1 Técnico)
- Se entregará copia de los reportes de campo al concluir el servicio, y una semana después, se enviará la carpeta con todos los reportes, incluyendo el fotográfico.

PRECIOS Y VALIDEZ:

Los precios tienen una validez de 30 días.

CONDICIONES DE PAGO:

100 % a 90 días después de concluir el servicio.